251,69 € *
Inhalt: 1 Stück
*inkl. MwSt.

Produktinformationen:

Gehäuse aus Vollgummi, Eingang: H07RN-F 5G6, 2m, CEE 5-polig, 400 V / 32 A, 6h, 2 x CEE 5-polig, 400 V / 16 A, 6h, 3 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A, Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, 3 x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 1 x LS-Schalter C 16 A, 3-polig, Belastbar bis 20 kW, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21

Baustellenstromverteiler Hersburg
Baustellenstromverteiler CEE 5-polig 400V / 32 A, 6h, 2 x CEE 5-polig 400V / 16 A, 6h, 3 x
https://www.bauportal24.de/4726/baustellenstromverteiler-hersburg?c=7220

Artikelnummer: WEIN45522

Stand: 29.04.2024 - 18:33:33 Uhr
Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!